



吊具平面配置表

編號	名稱	至前桿距離 公分(cm)	至 PL 距離 公分(cm)
PL	鏡框線	0	0
	豎設防火幕	20	20
1	新增變頻電動吊桿	25	45
2	新增變頻電動吊桿	25	70
3	新增變頻電動吊桿	25	95
4	新增變頻電動吊桿	25	120
E1	豎設 E1 燈光桿	50	170
5	新增變頻電動吊桿	50	220
S1	豎設 S1 反響板吊桿	65	285
6	新增變頻電動吊桿	50	335
7	新增變頻電動吊桿	35	370
8	新增變頻電動吊桿	30	400
9	新增變頻電動吊桿	35	435
E2	豎設 E2 燈光桿	35	470
10	新增變頻電動吊桿	45	515
11	新增變頻電動吊桿	25	540
12	新增變頻電動吊桿	25	565
S2	豎設 S2 反響板吊桿	60	625
13	新增變頻電動吊桿	50	675
14	新增變頻電動吊桿	35	710
E3	豎設 E3 燈光桿	40	750
15	新增變頻電動吊桿	50	800
16	新增變頻電動吊桿	30	830
17	新增變頻電動吊桿	35	865
18	新增變頻電動吊桿	35	900
19	新增變頻電動吊桿	35	935
20	新增變頻電動吊桿	35	970
21	新增變頻電動吊桿	30	1000
E4	豎設 E4 燈光桿	45	1045
22	新增變頻電動吊桿	40	1085
23	新增變頻電動吊桿	30	1115
E5	豎設 E5 燈光桿	35	1150
24	新增變頻電動吊桿	50	1200
25	新增變頻電動吊桿	35	1235
26	新增變頻電動吊桿	35	1270
27	新增變頻電動吊桿	35	1305
28	新增變頻電動吊桿	35	1340
29	新增變頻電動吊桿	35	1375
30	新增變頻電動吊桿	35	1410

備註：  
 1. 原大幕升降系統拆除，更新為變頻電動吊桿。  
 2. 原燈光桿升降系統(E1/E2/E3/E4/E5)保留沿用。  
 3. 原反響板桿升降系統(S1/S2)保留沿用。  
 4. 原防火幕系統，已檢修並測試。